森林総合研究所関西支所消防設備定期点検（総合点検） 仕様書

【施設所在地： 京都市伏見区桃山町永井久太郎６８番地】

１． 目的 消防法第１７条の３の３の規定に基づく外観・機能点検

２． 消防用設備等の種類 下記のとおり

１） 自動火災報知設備

受信機　ニッタンＰ型１級　１面
警戒区域表示装置 １１／ １５Ｌ 本館１階総務課設置
発信機 Ｐ型１級

感知器　差動式スポット型 １１２個

本館	４６個
育林棟	１８個
森林害虫実験室(11)・風致林管理実験棟(13)	２４個
機械室(5)・森林微生物生理実験棟(6)	１１個
遺伝子解析実験棟	５個
標本展示・学習館	８個

定温式スポット型 ７個

本館	４個
育林棟	２個
風致林管理実験棟	１個

煙光電式スポット型 （ 非蓄積） １５個

本館	６個
育林棟	２個
風致林管理実験棟	２個
遺伝子解析実験棟	２個
標本展示・学習館	３個

発信機 １２個

本館	４個
育林棟	２個
森林害虫実験室(1)・風致林管理実験棟(1)	２個
機械室(1)・病害試料調整室(森林微生物生理実験棟)(1)	２個
遺伝子解析実験棟	１個
標本展示・学習館	１個

２） 漏電火災警報器

受信機 松下 １級 型式漏受第５４－２号　２台
音響装置 電子ブザー
森林害虫実験室設置

３） 誘導灯及び誘導標識 １０台

誘導灯 避難口 小型誘導標識　本館　６台
標本展示・学習館　４枚

４） 消防用水

貯水槽 コンクリート造　54.4m^3　１式

５） 屋外消火栓

埋設型　１台

６） 防排煙制御設備

連動制御盤　ニッタン株式会社 型式１ＰＭ１－１５Ｙ５Ａ　１台
本館１階総務課設置

自動開錠装置 防火扉　２カ所
自動起動装置 光電式煙感知器　４個
主導開閉装置 排煙窓（本館 １台、標本展示・学習館 ２台）　３台

７） 消火器（点検のみ）

粉末消化器２０型	２１本
粉末消火器１０型	２２本
二酸化炭素消火器	３本

３．　点検実施日１２月１日（火）から２５日（金）の開所日（ 実施日については担当者と協議）
４．　点検後は点検済証を貼付すること。
５．　点検結果、不良個所や異常個所があれば点検票に記入するとともに、整備について担当者と打ち合わせること。
６．　結果報告書を２部提出すること。
７．　契約期間：　契約締結日から令和９年１月２９日（金）
８．　その他疑義が生じた場合は担当者と打ち合わせること。

９．見積提出期限：令和８年１１月２６日（木）

※消防設備の設置場所等を記載した別紙については総務課用度係より配布する。必要な場合は以下のメールアドレス宛にその旨を連絡すること。
※見積にあたり現地確認が必要な場合は以下のメールアドレス宛にその旨を連絡し、担当者と日程調整を行うこと。

担当：総務課用度係　E-mail：fsm-yodo@ffpri.go.jp