（令和８年度）

仕　様　書

１．件　　名：　竜ノ口山森林理水試験地南谷量水堰堤浚渫工事
２．工事場所：　岡山市祇園地内（岡山森林管理署管内竜ノ口山国有林）
３．工事内容：　南谷量水堰堤湛水池および水位計測池に堆積した土砂（約 100m³）を浚渫し、指定場所に搬出・敷均して自然素材で被覆する（別紙参照）。
４．工事期間：　令和９年１月 12 日（火）～2 月 5 日（金）の連続した期間
５．提出物期限：令和９年３月 12 日（金）

（一般共通事項）

（１）工事の実施に当たっては誠意を旨とし、仕様書、図面等に基づき実施するものとする。
（２）特記仕様に明記がない事項は、原則国交省公共工事標準仕様によること。
（３）工事方法等の細部については監督職員の指示に従うこと。
（４）仕様書及び図面等に疑義がある時は監督職員の指示に従うこと。
（５）工事実施のための労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。
（６）工事地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。
（７）工事が終了したときは、監督職員の指示に従い工事現場の片付けを行うこと。
（８）工事前・施工中・完成時の写真を適宜撮影し、写真帳に添付して１部提出すること。
（９）仕様書等に明記しない工事で、本工事の実施に必要な諸工事は、受注者の負担において行うこと。

６．施工及び条件：

入林に関すること

（１）　入林手続きは発注者が行う。
（２）　工事受託後、速やかに入林予定者の名簿（氏名・所属）を発注者に提出すること。

工事に関すること

（３）　工事は休日を除く連続した期間において速やかに行う。
（４）　浚渫は湛水池底面全体がほぼ露出した状態で完了とする。
（５）　量水堰堤湛水池の水はポンプ排水し、浚渫後は上流からの流入水で自然湛水する。
（６）　量水堰堤に堆積した土砂約 100m³ を指定位置（別紙１・３・４）に搬出する。
（７）　観測室下の水位測定池（> 6m²）も排土する（上流側壁面取付のフックゲージに注意）。
（８）　土砂は搬出場所に埋土または盛土し、張芝等自然素材で流動を抑制する（別紙５・６）。
（９）　量水堰堤越流部のＶ字型金属板は損傷しないよう十分注意すること。
（１０）量水堰堤のひび割れや漏水等を見つけた場合はセメント補修する。
（１１）沈砂池壁面・底面の洗浄は不要。
（１２）工事完了後は経路上に工事で生じた轍等による凸凹を軽く整地する。

工事に付帯すること

（１３）工事期間中は、工事管理者の氏名及び連絡先、工事内容、工事期間、工事箇所等を記載した看板、および担当者が指示するものを掲示すること。
（１４）工事経路においては通行者の安全に配慮すること。

（１５）遊歩道を通行止めにする場合、迂廻路を掲示すること。
（１６）車両は山麓広場の指定スペース（別紙 7）に駐車すること。
（１７）駐車スペース直近の木橋等、経路上の施設の保全に留意し、必要に応じて養生すること。
（１８）経路上の施設を破損した場合、受注者が修復すること。
（１９）堰堤出入口門扉の支柱は工事に際して抜去保全し、工事後原状回復すること（別紙 8）。
（２０）受注者は、天候不良等、やむを得ない事由により工期内に工事を完成することができない場合はその理由を明示した書面を発注者に提出し、発注者と協議の上、実施すること。

7.提出物：
（1）　工事写真帳（pdf 形式ファイル）
※電子ファイルの納品方法はファイルサイズに応じて発注者が別途指定する。
（2）　業務完了届

8.提出先：　森林総合研究所関西支所

9.見積提出期限：　令和８年１１月２４日（火）
※別紙については総務課用度係より配布する。必要な場合は以下のメールアドレス宛にその旨を連絡すること。
総務課用度係　E-mail：fsm-yodo@ffpri.go.jp