東日本大震災から10 年

津波災害からの海岸防災林再生を振り返

回目の3・11を迎え

検討会 長約164㎞に達し、「東日本大震 事が進められてきました。 題する再生方針を踏まえ、 災に係る海岸防災林の再生に関する 復旧対象となった海岸防災林は総延 面積は1718㎞にも及びました。 根返りや幹折れが発生し、 防災林において津波によって樹木の ける海岸防災林の再生について」と 大規模な海岸防災林の復旧・ 東日本大震災では、 が取りまとめた「今後にお 沿岸部の海岸 今日まで その被害 再生工

ません。ここでは、 の道のりを歩んできたわけではあり 植栽が完了し、 多くの場所で生育基盤造成や苗木の 壊滅的な被害を受けた海岸防災林も 進んできました。巨大津波によって 調整伐が必要な状態になっていると は植栽木の保育・管理のための本数 しも全ての海岸防災林が順調な再生 ころも出てきています 10年間で、 かしながら、この10年間、 被災地の復興は大きく 成長の早いところで 津波災害からの (写真1)。 必ず

> 基本方針の位置付けから現在に至る を整理し、 10年間の過程を振り返り、 海岸防災林の復旧について、 て考えてみたいと思います。 さらに今後の展望につい その軌跡 復興

復旧に向けた基本方針

2

もに、 陸側に位置する施設や農地にも被害 とされています。 度の盛土を実施することが望ましい 観点から、 返りしにくい海岸防災林を造成する 生育基盤については、 備など必要な機能の強化を図るとと の確保や生育基盤盛土の造成などに 旧に当たり、 況など地域の実情に応じて、 を図る上で重要な役割を果たすこと 方法を決定するとされました。 方針では、 が期待されてきました。 ^樹木が根返りして流され、 海岸防災林は、 生態系保全にも配慮した再生 津波や潮害、 地下水面から2~3m程 被災した海岸防災林の復 被災状況や土地利用状 災害の防止や軽減 これは、 飛砂、 津波に対し根 前述の再生 風害の防 津波によ その内 林帯幅 特に

> 林を造るべく提案されたものです。 かりと根を張らせて津波に強い海岸 を及ぼしたことの対策として、 を概ね完了しました。 基盤盛土の整備から植栽までの過程 末には原子力災害被災地域の一部を こうした方針に基づき、令和2年度 海岸防災林の復旧工事は生育

る

3 基盤盛土を整備するための取り組み 締め固めないよう配慮した生育

ります。 締め固めないよう整備する必要があ 植栽苗の活着阻害や植栽木根系の成 固めてしまうと、土壌が固結して透 下しないよう、通常、丁寧に転圧 長阻害を引き起こす原因となるので、 水性・排水性・通気性が不良となり 土木工事と同様な方法で基盤を締め て締め固めることが求められます。 は重機を使用し、 通常の土木工事における盛土工で 生育基盤盛土整備においては 造成後に基盤が沈

が施工されてきました。以下に、そ を締め固めないよう配慮した盛土工 防災林復旧工事の現場では生育基盤 定されました。 などを含むよう、施工管理基準が改 基盤の沈下を完成時に許容すること 育基盤盛土の施工後に、 岩手県では、 それを受けて、 平成26年度以降、 ある程度の 海岸

上には重機を載せずに生育基盤を整 入から整地までの過程で、 れらの事例を紹介します。 野田村前浜地区では、 盛土材の搬 植栽面の



植栽木が成長し林冠が鬱閉した海岸防災林(左:宮城県岩沼市)と試験的に調整伐が行われた海岸防災林 宮城県名取市)

た (写真2)。 過した樹木の根端は、最大で地下1 された生育基盤の全層が軟らかく盛 面を成型、地均しして、生育基盤盛 がら盛土材を積み増しし、盛土の上 できました。まず外側の法面を造成 だけで、約1mの盛土の厚さが確保 備しました。 M以深まで達したことを確認しまし 土されたことで、植栽後1成長期経 土工を施工しました。こうして整備 した後、その内側に盛土材を搬入の プから盛土材を排出・荷下ろしする さらにバックホウを後退させな 実際の施工では、ダン

木植栽の直前に行い、植物の生育に 締め固められた硬盤層の破砕を、 や巨礫の除去とともに工事によって 成した生育基盤に対する除礫工 工の施工手順 リアするため、 業地では、県の品質管理規格値をク bおよび写真3)を実施し、 また、陸前高田市の高田松原の事 (図1a) に加え、 通常の生育基盤盛十 大礫 (図 造

> びたことが分かりました。 成長期後には最大で深さ17mまで伸 マツ、クロマツの根は、植栽から3 れにより、高田松原に植栽したアカ 適した土壌環境を整備しました。

岸防災林の整備 全国に広がる機能を強化した海

4

ねられ、現在に至っています。震災 でのさまざまな試行と工夫が積み重 る植栽法とは全く異なり、事業現場 取り組みは、従来の海岸砂地におけ 震災後の海岸防災林再生・復旧の

> えます。今後の海岸防災林やその牛 く意味でも、継続調査は重要です。 を集積し、それらを未来に残してい まだ再生の端緒についたばかりとい から10年が経過しましたが、 育基盤の管理に関する技術的な知見 (林の成立過程全体を俯瞰すると) 海岸防

工実態や経験などを踏まえて、取り組 位置付ける動きもみられます。今後 岸防災林の整備を津波対策の一つに 震災の被災地におけるこの10年の施 整備される海岸防災林は、東日本大 まれるでしょう。

提供) 防災機能を強化 課題を検討し、 みの中で顕在化 生の10年間の歩 立にむけて、 の造成技術の確 てきた種々の た海岸防災林 海岸防災林再 **今**

盛土地盤ほぐし

石礫除去(1次)

石礫除去(2次)

(b)除礫工

図1. 生育基盤盛土工(a)とその後の除礫工(b)の施工手順(株式会社佐武建設 ます。 に努めてまいり

一方で、将来の巨大地震に備え、 海

及や情報発信 現場への成果普 究に取り組み、 関する調査、 林の保育管理に 後とも海岸防災

透水試験

出来形確認

※現所属:森林総合研究所 (茨城県つくば市) 森林総合研究所東北支所 019 (641) 2150 小野

の伸長の様子(野田村前浜地区)写真2.植栽後1成長期経過後のクロマツの根

施工箇所の現況調査

盛土工

(a)生育基盤盛土工

盛土材採取場の試掘

土壌pH試験・

立会確認

盛土材積込~運搬

林地荒廃防止施設 • 防災林造成

現況地盤線測量

立会確認

ブルドーザー土工



除礫工の施工状況とその後の人力での整地の様子



(高田松原、撮影:株式会社佐武建設)